

SANTO STEFANO

Bonifica e sistemazione idraulica: la Forcella Lavardet si rifà il trucco

Non sarà soltanto la galleria "**Comelico**" ad essere oggetto di maquillage. Lo saranno, infatti, anche le strade provinciali che attraversano il territorio comunale di Santo Stefano. La Provincia di Belluno ha ultimato un iter, mentre un altro è in corso, per aggiudicare i lavori. Quelli economicamente più consistenti riguardano la strada n. 465 della Forcella Lavardet, alla cui gara d'appalto hanno partecipato ben 14 ditte, interessate ai lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'importante arteria turistica. L'importo complessivo dei lavori era stato quantificato in 794.734,78 euro, di cui 786.734,78 a base d'asta e i restanti 8 mila per gli oneri relativi ai piani di sicurezza. L'offerta con il maggior ribasso è stata quella della Cadore Asfalti di Perarolo, che è sottoposta alla rituale verifica. Nello specifico dovranno essere realizzate opere fluviali di difesa, sistemazione idraulica e bonifica. Le caratteristiche generali dei lavori, nonché la natura ed entità delle prestazioni, riguardano alcuni scavi di sbancamenti e di fondazione per la predisposizione del piano d'impostazione delle briglie e delle scogliere. Saranno infatti costruite sei briglie in cemento armato rivestite in porfido e scogliere nonché materassi in massi di cava, a difesa delle sponde fluviali e della strada lungo la sinistra orografica. Secondo il bando, il tempo entro il quale dovranno essere compiuti i lavori è stato fissato in 150 giorni successivi e continuativi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna. La spesa viene fronteggiata in parte con un finanziamento della Regione del Veneto, in parte con un contributo della Regione del Friuli Venezia Giulia e per il rimanente con fondi dell'amministrazione provinciale, che ha indetto la gara. Se questo iter è in corso con la verifica della ditta, è già stata invece definita, nelle scorse settimane, l'aggiudicazione dei lavori per il rifacimento di un muro ammalorato nella frazione di Casada, lungo la provinciale n. 30 "Panoramica del **Comelico**". In questo caso l'importo complessivo dei lavori ammontava a 126.954,92 euro. L'operazione consisterà nella realizzazione di micropali verticali, della lunghezza di 8 metri, posti ad interasse di 40 centimetri, e micropali inclinati di 10 metri, collegati in sommità al cordolo. Le altre fasi vedranno la demolizione del muro di sostegno esistente, il rivestimento alla "berlinese" con piastre prefabbricate in cemento armato aventi parametro esterno in pietrame, la realizzazione -nella parte iniziale- di una nuova muratura con faccia a vista, la realizzazione di tombinatura e di pozzetti stradali, il ripristino della pavimentazione bituminosa. Il termine di esecuzione dei lavori, appaltati alla Vanin srl di Valdobbiadene, è fissato, in questo caso, in cento giorni.